OFÍCIO GABINETE SRSC N°257 /2025 – **Retificação** Ofício Gabinete SRSC N° 257 /2025

Ao Ilmo. Eng.º Civil FRANCISCO JAYSSON DE SOUZA ROCHA

Gerente de Engenharia e Arquitetura - GEAT – SESA

Assunto: OFÍCIO/SESA/SSAFAS/GEAT/N°024/2025 - Solicitação de encaminhamento do Programa de Necessidades para a construção de Nova Sede da Superintendência Regional no Complexo de Saúde Centro - Oeste localizado no município de Colatina.

Prezado;

Cumprimentando-o;

Em atendimento ao ofício citado e observando os questionamentos registrados no encaminhamento 2025-W3T0WC, oriundo da GEAT – SESA, **RETIFICAMOS** o programa de necessidades anteriormente enviado, para adequação, esclarecendo os seguintes pontos:

• *Tendo em vista que a Superintendência estará inserida no Complexo de Saúde e considerando a existência da Policlínica, é pertinente manter o Núcleo de Especialidades Regionais dentro da estrutura da Superintendência?*

Resposta:

Considerando as tratativas registradas nos documentos 2025-WSG0PC - Implantação de POLICLÍNICA no COMPLEXO CENTRAL- COLATINA-ES que conclui pela “necessidade de aumento da oferta para continuidade do cuidado, tendo em vista a média de inserção mensal elevada, e a capacidade instalada de atendimento dos hospitais e ambulatórios próprios e contratados menor que a demanda crescente”, informo que em caso da Policlínica substituir os serviços prestados atualmente pelo Núcleo Regional de Especialidades - NRE, o mesmo poderá ser suprimido das novas instalações a serem construídas, mantendo-se no mínimo o tamanho atual de 530m² (quinhentos e trinta metros quadrados) na policlínica.

• *A Rede de Frio está contemplada no projeto inicial do Novo Hospital Regional de Colatina, cujos ambientes foram elaborados com base no "Projeto de Referência Central de Armazenamento dos Imunobiológicos", disponibilizado pela Coordenadora da Rede de Frio Danielle Grillo e adaptado pela equipe técnica da GEAT conforme considerações de demanda para a região. Diante disso, os ambientes relacionados à Rede de Frio mencionados no programa de necessidades são específicos da Superintendência ou podem ser suprimidos, uma vez que já estão previstos no setor logístico do hospital?*

Resposta:

O Projeto de Referência dos Imunobiológicos substitui a estrutura atualmente utilizada pela Rede de Frio, vinculada ao Núcleo de Vigilância Sanitária desta SRSC, podendo substituí-la.

2025-LC4R69 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 15:09 PÁGINA 1 / 5

Por fim, seguem abaixo as características de cada espaço que atualmente compõe a estrutura da Superintendencia Regional de Saúde de Colatina – SRSC com a proposta de atualização para atender à demanda atual.

NUCLEO	FUNÇÃO	PESSOAS	DIMENSÕES (m)		AREA (m^2)	DESCRIÇÃO	TAMANHO PROPOSTO (m^2)
NUCLEO ADMINISTRATIVO	Transporte	4	3,30	4,00	13,20	Serviço Administrativo	20,00
	ADM patrimônio	2	3,30	2,86	9,44	Serviço Administrativo	20,00
	Arquivo Temporariamente	2	3,35	4,20	14,07	Área com acesso restrito para guarda de material servível ou inservível	100,00
	Arquivo 2 Temporariamente	-	3,30	6,50	21,45		
	Arquivo + Inservíveis		10,00	10,00	100,00		
	Demanda Judicial	8	6,90	5,30	36,57	Serviço Administrativo	60,00
	RH	3	3,36	5,30	17,81	Serviço Administrativo	20,00
	Redes Temáticas	6	3,30	5,30	17,49	Serviço Administrativo	40,00
	Recepção Gabinete	2	3,47	4,00	13,88	Recepção e espera	20,00
	Gabinete	15	3,24	5,30	17,17	Serviço Administrativo	40,00
	Planejamento	5	3,24	5,30	17,17	Serviço Administrativo	20,00
	Contratos	6	6,50	3,40	22,10	Serviço Administrativo	40,00
	Compras	5	3,30	6,50	21,45	Serviço Administrativo	20,00
	Financeiro	7	3,30	6,50	21,45	Serviço Administrativo	40,00
	Limpeza Terceirizados		3,00	2,00	6,00	Apoio Terceirizados/guarda de material/descanso	40,00
	Almoxarifado		11,80	13,00	153,40	Guarda de material de consumo	260,00
	Adm. Almoxarifado		5,00	12,00	60,00	Serviço Administrativo	40,00
	Rack Internet		1,00	2,30	2,30	Área para instalação do RACK de internet - climatização permanente	10,00
	TFD	5	3,50	6,20	21,70	Serviço Administrativo	40,00
	UECI + Auditoria	4	5,00	3,00	15,00	Serviço Administrativo	20,00
	Auditório		5,00	6,70	33,50	Auditório para reuniões/treinamentos e palestras	100,00
	INSERIR					Sala de reuniões	20,00
	INSERIR					Sala de descompressão	20,00
	INSERIR					Encarregado MGS	10,00
	INSERIR					Apoio administrativo	20,00
	INSERIR					Apoio administrativo	20,00

2025-LC4R69 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 15:09 PÁGINA 2 / 5

	INSERIR					Apoio motoristas	20,00
TOTAL					635,15		950,00

NUCLEO DE VIGILANCIA	Vigilância Ambiental	7	3,35	4,50	15,08	Serviço Administrativo	40,00
	Coordenação NVS	2	2,58	2,30	5,93	Serviço Administrativo	10,00
	Ante sala Vigilância Ambiental	-	2,50	2,30	5,75	**ELIMINAR**	
	Vigilância Sanitária	9	6,60	4,76	31,42	Serviço Administrativo	40,00
	Vigilância Epidemiológica	10	6,60	6,00	39,60	Serviço Administrativo	40,00
	Laboratório Vigiagua	3	3,40	12,12	41,21	Analise de agua - verificar exigências de funcionamento	60,00
	Vigilância Saúde do trabalhador	4	5,00	2,00	10,00	Serviço Administrativo	40,00
					148,99		420,00

	Copa e Cozinha	-	3,25	6,00	19,50		40,00
	Banheiro Masculino	-	3,90	2,00	7,80		20,00
	Banheiro Feminino	-	3,90	2,00	7,80		20,00

NUCLEO DE REGULAÇAO E ACESSO	NRA	23	6,75	12,12	81,81	Serviço Administrativo	100,00
	INSERIR					Coordenação NRA	10,00
					81,81		110,00

Favor considerar as seguintes observações:

- Adicionar vagas de estacionamento comum;
- Adicionar vagas de estacionamento para ambulâncias e veículos especiais (viaturas);
- Reservar vagas de estacionamento para os veículos a serviço da SRSC (10 vagas);
- O Almoxarifado e rede de frio devem ter acesso para entrada e saída de veículos de carga;
- Acessibilidade facilitada aos consultório médicos devido atendimento a pacientes com mobilidade reduzida;
- Área para instalação de gerador da anexa à Rede de Frio;
- Rede de Frio: observar nota técnica Nº 35/2023 - SESA/SSVS/GEVS/NEVE/PEI, #4;
- Todo o ambiente deve ser climatizado;
- Fluxo médio de 250 atendimentos diários;
- Fluxo médio de 200 trabalhadores;
- Projetar os banheiros conforme a quantidade de pessoas;

2025-LC4R69 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 15:09 PÁGINA 3 / 5

Compõem ainda a estrutura da SRSC os seguintes setores:

FARMACIA CIDADÃ DE COLATINA – inaugurada em agosto/2025 em local locado – Verificar projeto padrão da Gerência de Farmácias.

HEMOCENTRO REGIONAL DE COLATINA – Verificar projeto da Coordenação Geral do Hemoes.

Por fim, agradecemos a oportunidade e permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente;

Colatina, 15/10/2025.

EDIVANIO MENDES DOS PASSOS

Superintendente Regional De Saude-Qce-01

2025-LC4R69 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/10/2025 15:09 PÁGINA 4 / 5

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDIVANIO MENDES DOS PASSOS
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE SAUDE QCE-01
SRSC - SESA - GOVES
assinado em 15/10/2025 15:09:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 15/10/2025 15:09:53 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JULYA ROCHA WOTKOSKY (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (MGS) - SRSC - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-LC4R69