Programa Funcional					
Unidade	**Ambiente**	**Quantidade (unidade)**	**Área Proposta (m²)**	**Área Total Proposta por Ambiente (m²)**	**Área Total Proposta por Unidade (m²)**
INTERNAÇÃO INTENSIVA ADULTO TIPO II	Cada Unidade: 9 leitos (12m² por leito) - 4 unidades	4	108	432,00	1.256,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo - 1 por unidade	4	25	100,00	
	Posto de Enfermagem	4	6	24,00	
	Prescrição Médica	4	6	24,00	
	Sala de serviços	4	6	24,00	
	DML	4	6	24,00	
	Expurgo	4	10	40,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	8	5	40,00	
	Banheiro Pacientes	4	5	20,00	
	Sala de Entrevista	4	10	40,00	
	Repouso funcionários com banheiro	4	20	80,00	
	Estar funcionários	4	20	80,00	
	Copa	4	8	32,00	
	Farmácia Satélite	4	10	40,00	
	Recepção / Espera	1	80	80,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Rouparia	4	6	24,00	
	Arsenal	4	10	40,00	
	IT médico	4	5	20,00	
	Deposito de Equipamentos	4	20	80,00	
SEMI INTENSIVA	Cada Unidade: 9 leitos (12m² por leito) - 3 unidades	3	108	324,00	870,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	3	25	75,00	
	Posto de Enfermagem	3	10	30,00	
	Prescrição Médica	3	6	18,00	
	Sala de serviços	3	6	18,00	
	DML	3	6	18,00	
	Expurgo	3	10	30,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	6	5	30,00	
	Banheiro Pacientes	3	5	15,00	
	Sala de Entrevista	3	10	30,00	
	Repouso funcionários com banheiro	3	20	60,00	
	Estar funcionários	3	20	60,00	
	Copa	3	8	24,00	
	Farmácia Satélite	3	10	30,00	
	Rouparia	3	6	18,00	
	Arsenal	3	10	30,00	
	Deposito de Equipamentos	3	20	60,00	
INTERNAÇÃO CLÍNICA	16 Enfermarias - 4 leitos cada (12m² por leito)	16	48	768,00	1.530,00
	1 Enfermaria - 3 leitos cada (12m² por leito)	1	36	36,00	
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	3	25	75,00	
	Posto de Enfermagem	3	6	18,00	
	Prescrição Médica	3	6	18,00	
	Sala de serviços	3	6	18,00	
	Sala de exames e curativos	3	8	24,00	
	DML	3	6	18,00	
	Expurgo	3	10	30,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	6	5	30,00	
	Banheiro Pacientes	17	5	85,00	
	Sanitário acompanhantes / visitantes	2	8	16,00	
	Sala estar familiares	1	140	140,00	
	Repouso funcionários com banheiro	3	20	60,00	
	Estar funcionários	3	20	60,00	
	Copa	3	8	24,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Farmácia Satélite	3	10	30,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 1 / 8

	Rouparia	3	6	18,00	
	Arsenal	3	10	30,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
INTERNAÇÃO CIRURGICA	18 Enfermarias - 4 leitos cada (12m² por leito)	18	48	864,00	1.625,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	3	25	75,00	
	Posto de Enfermagem	3	6	18,00	
	Prescrição Médica	3	6	18,00	
	Sala de serviços	3	6	18,00	
	Sala de exames e curativos	3	8	24,00	
	DML	3	6	18,00	
	Expurgo	3	10	30,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	6	5	30,00	
	Banheiro Pacientes	18	5	90,00	
	Sanitário acompanhantes / visitantes	2	8	16,00	
	Sala estar familiares	1	150	150,00	
	Repouso funcionários com banheiro	3	20	60,00	
	Estar funcionários	3	20	60,00	
	Copa	3	8	24,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Farmácia Satélite	3	10	30,00	
	Rouparia	3	6	18,00	
	Arsenal	3	10	30,00	
	Deposito de Equipamentos	2	20	40,00	
INTERNAÇÃO ADULTO CURTA PERMANÊNCIA - UCP	5 Enfermarias - 3 leitos cada (12m² por leito)	5	36	180,00	451,00
	1 Enfermaria - 2 leitos cada (12m² por leito)	1	24	24,00	
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	1	25	25,00	
	Posto de Enfermagem	1	6	6,00	
	Prescrição Médica	1	6	6,00	
	Sala de serviços	1	6	6,00	
	Sala de exames e curativos	1	8	8,00	
	DML	1	6	6,00	
	Expurgo	1	10	10,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	2	5	10,00	
	Banheiro Pacientes	6	5	30,00	
	Sanitário acompanhantes / visitantes	2	5	10,00	
	Sala estar familiares	1	36	36,00	
	Repouso funcionários com banheiro	1	20	20,00	
	Estar funcionários	1	20	20,00	
	Copa	1	8	8,00	
	Farmácia Satélite	1	10	10,00	
	Rouparia	1	6	6,00	
	Arsenal	1	10	10,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
INTERNAÇÃO CIRÚRGICA PEDIÁTRICA	5 Enfermarias - 3 leitos cada (12m² por leito)	5	36	180,00	466,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	1	25	25,00	
	Posto de Enfermagem	1	6	6,00	
	Prescrição Médica	1	6	6,00	
	Sala de serviços	1	6	6,00	
	Sala de exames e curativos	1	8	8,00	
	Área de cuidados e higienização de lactente	1	6	6,00	
	DML	1	6	6,00	
	Expurgo	1	10	10,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	2	5	10,00	
	Banheiro Pacientes	5	5	25,00	
	Sanitário acompanhantes / visitantes	2	5	10,00	
	Sala estar familiares	1	32	32,00	
	Repouso funcionários com banheiro	1	20	20,00	
	Estar funcionários	1	20	20,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Copa	1	8	8,00	
	Farmácia Satélite	1	10	10,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 2 / 8

	Rouparia	1	6	6,00	
	Arsenal	1	10	10,00	
	Brinquedoteca	1	30	30,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA	5 Enfermarias - 3 leitos cada (12m² por leito)	5	36	180,00	466,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	1	25	25,00	
	Posto de Enfermagem	1	6	6,00	
	Prescrição Médica	1	6	6,00	
	Sala de serviços	1	6	6,00	
	Sala de exames e curativos	1	8	8,00	
	Área de cuidados e higienização de lactente	1	6	6,00	
	DML	1	6	6,00	
	Expurgo	1	10	10,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	2	5	10,00	
	Banheiro Pacientes	5	5	25,00	
	Sanitário acompanhantes / visitantes	2	5	10,00	
	Sala estar familiares	1	32	32,00	
	Repouso funcionários com banheiro	1	20	20,00	
	Estar funcionários	1	20	20,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Copa	1	8	8,00	
	Farmácia Satélite	1	10	10,00	
	Rouparia	1	6	6,00	
	Arsenal	1	10	10,00	
	Brinquedoteca	1	30	30,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
UTIP	Cada unidade - 9 leitos (12m² por leito) - 2 unidades	2	108	216,00	664,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	2	25	50,00	
	Posto de Enfermagem	2	6	12,00	
	Prescrição Médica	2	6	12,00	
	Sala de Serviços	2	6	12,00	
	DML	2	6	12,00	
	Expurgo	2	10	20,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	4	5	20,00	
	Banheiro Pacientes	2	5	10,00	
	Entrevista	2	10	20,00	
	Repouso funcionários com banheiro	2	20	40,00	
	Estar funcionários	2	20	40,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Copa	2	8	16,00	
	Sala estar familiares	1	70	70,00	
	Farmácia Satélite	2	10	20,00	
	Rouparia	2	6	12,00	
	Arsenal	2	10	20,00	
	IT Médico	2	5	10,00	
	Deposito de Equipamentos	2	20	40,00	
INTERNAÇÃO SEMI UTIP	Cada unidade - 7 leitos (12m² por paciente) - 2 unidades	2	84	168,00	540,00
	Isolamento com antecâmara e banheiro exclusivo	2	25	50,00	
	Posto de Enfermagem	2	6	12,00	
	Prescrição Médica	2	6	12,00	
	Sala de Serviços	2	6	12,00	
	DML	2	6	12,00	
	Expurgo	2	10	20,00	
	Sanitário funcionários (masculino / feminino)	4	4	16,00	
	Banheiro Pacientes	2	5	10,00	
	Entrevista	2	10	20,00	
	Repouso funcionários	2	20	40,00	
	Copa	2	8	16,00	
	Farmácia Satélite	2	10	20,00	
	Rouparia	2	6	12,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 3 / 8

	Arsenal	2	10	20,00	
	Brinquedoteca	2	30	60,00	
	Deposito de Equipamentos	2	20	40,00	
CENTRO CIRÚRGICO	Sala de Cirurgia grande porte	4	36	144,00	742,00
	Sala de Cirurgia Robótica	2	60	120,00	
	Sala de Recuperação Pós Anestésica com 7 leitos	1	90	90,00	
	Posto de Enfermagem	1	10	10,00	
	Sala de Serviços	1	6	6,00	
	Prescrição Médica	1	6	6,00	
	Área de Escovação	1	9	9,00	
	Sala de guarda e preparo de anestésicos	1	6	6,00	
	Sala de distribuição de hemocomponentes	1	12	12,00	
	Sala de preparo de equipamentos / material	1	6	6,00	
	Farmácia Satélite	1	18	18,00	
	Repouso para equipe com banheiro	2	20	40,00	
	Copa	1	8	8,00	
	Banheiro com vestiário para funcionários - Masculino (barreira)	1	20	20,00	
	Banheiro com vestiário para funcionários - Feminino (barreira)	1	20	20,00	
	Sala preparo (pacientes eletivos)	1	40	40,00	
	Sanitário com vestiário para pacientes eletivos - Masculino (barreira)	1	9	9,00	
	Sanitário com vestiário para pacientes eletivos - Feminino (barreira)	1	9	9,00	
	Sala de Utilidades	1	10	10,00	
	DML	1	6	6,00	
	Depósito de equipamentos e materiais	1	20	20,00	
	Rouparia (roupa limpa)	1	6	6,00	
	Recepção / Espera com sanitários	1	80	80,00	
	Sala de Administração	1	6	6,00	
	Sala de Coordenação	1	6	6,00	
	Sala de Acolhimento (familiares)	1	10	10,00	
	IT Médico	1	5	5,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
CME	Área de recepção, descontaminação e separação de	1	40	40,00	452,00
	Área de Recepção de material consignado	1	10	10,00	
	Área de Preparo / Esterilização	1	120	120,00	
	Desinfecção química	1	8	8,00	
	Área para armazenamento / distribuição	1	120	120,00	
	Sala de Administração	1	10	10,00	
	Sala de Monitoramento / Arquivo impressos	1	12	12,00	
	DML	1	6	6,00	
	Sanitário com vestiário para funcionários (barreira para a área limpa)	2	12	24,00	
	Sanitário com vestiário para funcionários (área suja)	2	12	24,00	
	Copa	1	8	8,00	
	Repouso para equipe colaboradores	2	20	40,00	
	Área de resfriamento de carrinho	1	30	30,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 4 / 8

PRONTO SOCORRO	Sala vermelha Adulto - 8 leitos	1	120	120,00	2.084,00
	Isolamento - Sala vermelha	2	25	50,00	
	Sanitário Paciente	1	5	5,00	
	Sala Laranja Adulto - 8 leitos	1	120	120,00	
	Isolamento - Sala Laranja	2	25	50,00	
	Sanitário Paciente	1	5	5,00	
	Sala Amarela Adulto - 8 leitos	1	120	120,00	
	Isolamento - Sala Amarela	2	25	50,00	
	Sanitário Paciente	1	5	5,00	
	Sala de Observação Adulto - Masc. - 8 leitos	1	100	100,00	
	Isolamento - Observação Masc.	2	25	50,00	
	Sala de Observação Adulto - Fem. - 8 leitos	1	100	100,00	
	Isolamento - Observação Fem.	2	25	50,00	
	Sala vermelha Pediátrica - 3 leitos	1	45	45,00	
	Isolamento - Sala vermelha Ped.	1	25	25,00	
	Sala Laranja Pediátrica - 3 leitos	1	45	45,00	
	Isolamento - Sala Laranja Ped.	1	25	25,00	
	Sala Amarela Pediátrica - 3 leitos	1	45	45,00	
	Isolamento - Sala Amarela Ped.	1	25	25,00	
	Sanitário Paciente	3	5	15,00	
	Sala Observação Pediátrica - 11 leitos	1	140	140,00	
	Isolamento - observação Ped.	1	25	25,00	
	Sanitário Paciente	1	4	4,00	
	Sala Pequena Cirurgia	2	20	40,00	
	Área de Escovação	1	5	5,00	
	Consultório	6	15	90,00	
	Posto de Enfermagem	9	10	90,00	
	Sala de Serviços	9	6	54,00	
	Recepção / Espera (Adulto / Infantil)	1	200	200,00	
	Rouparia	2	6	12,00	
	Repouso Feminino com banheiro	2	20	40,00	
	Repouso Masculino com banheiro	2	20	40,00	
	DML	4	6	24,00	
	Prescrição Médica	9	6	54,00	
	Expurgo	4	10	40,00	
	Estar funcionários	2	10	20,00	
	Vestiário funcionários (masculino / feminino)	8	5	40,00	
	Copa	2	8	16,00	
	Sala de distribuição de hemocomponentes	1	20	20,00	
	Agência transfusional	1	20	20,00	
	Farmácia Satélite	2	10	20,00	
	Deposito de Equipamentos	2	20	40,00	
AMBULATÓRIO	Consultório	6	15	90,00	254,00
	Sanitários pacientes	2	5	10,00	
	DML	1	6	6,00	
	Expurgo	1	6	6,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
	Sanitários funcionários (masculino / feminino)	2	5	10,00	
	Sala secretaria	1	12	12,00	
	Recepção / Espera	1	100	100,00	
PATOLOGIA CLÍNICA	Laboratório	1	30	30,00	126,00
	Área de Recepção de material consignado	1	6	6,00	
	Área de Preparo / Esterilização	1	80	80,00	
	Repouso para equipe colaboradores	1	10	10,00	
DIAGNÓSTICO	Laboratório Análises Clínicas	1	150	150,00	676,00
	Raio-x	2	30	60,00	
	Tomografia	2	40	80,00	
	USG	1	20	20,00	
	Endoscopia/Colonoscopia	2	20	40,00	
	CPRE	1	20	20,00	
	Ressonância	1	40	40,00	
	Comando	3	6	18,00	
	Sala de preparo	1	30	30,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 5 / 8

	Repouso Pós Exame	1	30	30,00	
	Vestiários	2	10	20,00	
	Posto de Enfermagem	1	8	8,00	
	Repouso Funcionários	1	20	20,00	
	Recepção/Espera	1	120	120,00	
	Deposito de Equipamentos	1	20	20,00	
ADMINISTRATIVO	Financeiro	1	70	70,00	971,00
	Educação permanente	1	28	28,00	
	Serviço Social	1	14	14,00	
	Psicologia	1	14	14,00	
	Jurídico	1	28	28,00	
	Enfermagem	1	28	28,00	
	CCIH	1	28	28,00	
	Segurança do Paciente	1	28	28,00	
	Equipe de Qualidade	1	28	28,00	
	Fisioterapeuta	1	14	14,00	
	Faturamento	1	70	70,00	
	Compras	1	70	70,00	
	RH	1	70	70,00	
	Transporte	1	28	28,00	
	Inovação	1	28	28,00	
	Prontuário / Arquivo prontuário	1	100	100,00	
	Equipe Multiprofissional	1	35	35,00	
	Ouvidoria	1	28	28,00	
	TI	1	28	28,00	
	Sanitários funcionários (masculino / feminino)	4	4	16,00	
	Copa	1	12	12,00	
	Sala de Reunião	2	30	60,00	
	Medicina hospitalistica	1	20	20,00	
	NHE	1	20	20,00	
	EGA	1	20	20,00	
	NIR	1	20	20,00	
	Direções	3	20	60,00	
	DML	1	6	6,00	
ÁREA DE APOIO TÉCNICO / LOGISTICO	Cozinha	1	450	450,00	7.048,00
	Refeitório	1	300	300,00	
	Lavagem de carrinhos	1	10	10,00	
	Copa	2	10	20,00	
	Lactário	1	25	25,00	
	Nutrição Enteral	1	25	25,00	
	CAF	1	350	350,00	
	Área de distribuição do CAF	1	30	30,00	
	Farmácia Satélite	4	12	48,00	
	CRIE	1	190	190,00	
	Sala de infusão	1	20	20,00	
	Almoxarifado	1	500	500,00	
	Rouparia	1	100	100,00	
	Salas de Teleconferência / Telemedicina	6	20	120,00	
	Auditório	1	300	300,00	
	Central de Gases	1	50	50,00	
	Manutenção	1	50	50,00	
	Necrotério	1	30	30,00	
	Capela	1	40	40,00	
	Recepção Geral	1	800	800,00	
	Vestiários Funcionários (masculino/feminino)	2	300	600,00	
	Repouso funcionários (masculino/feminino)	4	120	480,00	
	Resíduos	1	90	90,00	
	Lactário	1	50	50,00	
	Sala Elétrica Geral	1	350	350,00	
	Casa de máquina	1	600	600,00	
	Gerador	1	50	50,00	
	Subestação	1	50	50,00	
	Depósito Patrimônio	1	200	200,00	

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36 PÁGINA 6 / 8

	Lanchonete	1	100	100,00	
	Serviço Terceirizado	1	350	350,00	
	Oficinas Manutenção	1	120	120,00	
	Depósito de equipamentos e materiais	1	200	200,00	
	Agência Transfusional	1	50	50,00	
	Área Convivio	1	300	300,00	
ÁREA ÚTIL (SEM CIRCULAÇÃO)					20.221,00
ÁREA DE CIRCULAÇÃO/HALL E PAREDES (+40%)					8.088,40
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA					28.309,40

Observações:

1. O programa funcional proposto baseou-se na Nota Técnica elaborada pela GGH/SSAS apresentada na peça #36 do Processo E-Docs 2023-V67P8; na Resolução RDC n°50/2002 da ANVISA que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde; No Projeto de Arquitetura elaborado para a área hospitalar do Complexo de Saúde Norte de São Mateus/ES.

2. O programa funcional apresentado, com base nos documentos citados acima, trata-se de um documento referencial. Todos os ambientes de apoio necessários por Unidade, quantitativo e área física deverão ser confirmados pela empresa executora do Projeto, a qual se responsabilizará tecnicamente por toda a concepção do Projeto.

3. Todos os ambientes de apoio das Unidades, com respectivos dimensionamentos adequados, deverão ser previstos em compatibilidade com as Normas vigentes, mesmo que não estejam registrados nesta planilha.

4. As áreas físicas registradas são proposições com base em outros Projetos similares, cabe a empresa executora do Projeto, avaliar e adequar em conformidade com as Normas vigentes e a concepção do projeto a ser adotada.

5. O serviço de lavanderia será executado por empresa terceirizada.

2025-R5W8M1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/11/2025 17:36

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANDRE PINTO DOS SANTOS
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 06/11/2025 16:59:20 -03:00

TAMIRES DE OLIVEIRA FREITAS
ANALISTA DO EXECUTIVO
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 06/11/2025 16:07:36 -03:00

FÁBIO JUNIOR BORLOTE
CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04
NEMRE - SESA - GOVES
assinado em 06/11/2025 17:36:36 -03:00

FRANCISCO JAYSSON DE SOUSA ROCHA
GERENTE QCE-03
GEAT - SESA - GOVES
assinado em 06/11/2025 16:07:28 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 06/11/2025 17:36:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRE PINTO DOS SANTOS (ANALISTA DO EXECUTIVO - GEAT - SESA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-R5W8M1